ZADANIE

Stavba: **Cestný rigol**
Objekt:

Objednávateľ: Obec Ploské
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Ploské Dátum: 25. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemné práce**				
33	221	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t, rigol 2x	m2	6,300		
4	001	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre svah priekopxy v hornine 3 do 100 m3 ručne	m3	18,400		
34	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím, rigol 2x	m3	2,520		
35	001	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,850		
8	231	182911111.S	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov s štrkodrvou, hr. vrstvy do 100 mm, na svahu do 1:2	m2	73,600		
		2	**Zakladanie**				
28	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm, odvod. rigol	m3	0,810		
23	011	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20, vpust	m3	0,072		
27	011	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, rigol	m3	3,240		
24	011	279313611.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 16/20, vpust	m3	0,162		
25	011	279351103.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné, vpust	m2	0,720		
26	011	279351104.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné, vpust	m2	0,720		
		5	**Komunikácie**				
6	221	596912312.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	73,600		
7	*592*	*592460020100.S*	*Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná*	*m2*	*74,336*		
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
31	221	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	7,000		
32	*592*	*592270000100.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm*	*ks*	*14,000*		
2	221	938909405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	92,000		